

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ
ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПОДОБЕКТ: улица "САН СТЕФАНО"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | ПВ | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество |
|--|----|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УЛИЧНА НАСТИЛКА | | | | |
| ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | 2 | Разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | куб.м. | 276.00 |
| 2 | 2 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | куб.м. | 3 517.00 |
| ПЪТНИ РАБОТИ | | | | |
| 3 | 2 | Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм | куб.м. | 3 100.00 |
| АСФАЛТОВИ РАБОТИ | | | | |
| 4 | 2 | Направа подосновен пласт от битумизиран трошен камък | куб.м. | 551.00 |
| 5 | 9 | Доставка, полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон - 4 см | тон | 669.00 |
| 6 | 9 | Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см | тон | 669.00 |
| 7 | 8 | Първи битумен разлив | кв.м. | 6 967.00 |
| 8 | 8 | Втори битумен разлив | кв.м. | 13 934.00 |
| ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО | | | | |
| 9 | | Направа на дъждоприемни решетки | бр | 4.00 |
| ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | |
| 10 | В | Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи | бр | 2.00 |
| 11 | В | Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци | бр | 1.00 |
| 12 | В | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка | кв.м. | 91.00 |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА | | | | |
| ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ | | | | |
| 13 | | Разчистване на храсти и ниска растителност | кв.м. | 950.00 |

| № | ПВ | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество |
|----|----|---|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри към тротоар и всички свързани с това разходи | м | 967.00 |
| 15 | 1 | Разваляне на съществуваща тротоарна настилка | кв.м. | 2 747.00 |
| 16 | 7 | Разбиване на бетон | куб.м. | 54.00 |
| 17 | | Натоварване на строителни отпадъци | куб.м. | 227.00 |
| 18 | | Превоз на строителни отпадъци до депо на 5км. | куб.м. | 227.00 |
| | | ЗЕМНИ РАБОТИ | | |
| 19 | 6 | Изкоп с ограничена ширина в земни почви ръчно за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5 км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | куб.м. | 155.00 |
| 20 | 1 | Изкоп с ограничена ширина в земни почви механизирано за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5 км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | куб.м. | 948.00 |
| 21 | | Направа насип от земни почви (обкантиране на дървета) | куб.м. | 14.00 |
| | | ПЪТНИ РАБОТИ | | |
| 22 | 3 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50см | м | 1 953.00 |
| 23 | 4 | Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50см | м | 188.00 |
| 24 | 1 | Направа основа от нефракциониран скален материал 40 мм за основа за тротоари | 0-куб.м. | 550.00 |
| 25 | 1 | Настилка от бетонови плочи 30/30 | кв.м. | 2 600.00 |
| 26 | 5 | Доставка и полагане на бетон клас В15 (подложен) за видими бетонови бордюри и градински бордюри | куб.м. | 101.41 |